

ΔΑΦΝΗ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		λακούβες		15,00	μ3
				Σύνολο	15,00 μ3
				αύξηση	1,50 μ3
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.	16,50 μ3
				ειδικό βάρος	2,4τον/μ3
				ΤΕΛΙΚΟ	39,60 τον
	τσιμεντόστρωση από Φωτιάδη προς κεντρικό		50*3	2,10	μ3

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		λακούβες		5,00	μ3
				Σύνολο	5,00 μ3
				αύξηση	0,60 μ3
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.	5,60 μ3
				ειδικό βάρος	2,4τον/μ3
				ΤΕΛΙΚΟ	13,44 τον

ΧΟΥΜΝΙΚΟ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		λακούβες		10,00	
				Σύνολο	10,00 μ3
				αύξηση	1,00 μ3
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.	11,00 μ3
				ειδικό βάρος	2,4τον/μ3
				ΤΕΛΙΚΟ	26,40 τον

ΛΑΓΚΑΔΙ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		λακούβες		5,00	μ3
				Σύνολο	5,00 μ3
				αύξηση	0,60 μ3
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.	5,60 μ3
				ειδικό βάρος	2,4τον/μ3
				ΤΕΛΙΚΟ	13,44 τον

ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
	Λακκούβες 006.jpg	ΚΕΠ	τάπητας 4*3	0,60	μ3
	Λακκούβες 007.jpg	Κεντρικός μπροστά από ΚΕΠ	τάπητας 8*2 & 20*1,5	2,30	μ3
	Λακκούβες 008.jpg	Πλατεία δίπλα στο ΚΕΠ, αποκτάσταση στη σχάρα	τάπητας 8*8	3,30	μ3
	Λακκούβες 009.jpg	Διασταύρωση δίπλα στο ΚΑΠΗ	10μ2	0,50	μ3
	Λακκούβες 010.jpg	Δημητριάδης Λεωνίδας	τομή 5*1,0	0,25	μ3
	Λακκούβες 011.jpg	Μωυσίδης Αθανάσιος	τομή 8*1,0	0,40	μ3
		Αποκατάσταση τομής Μπαρτσούκα Ευγενία	100*0,50	2,50	μ3
				Σύνολο	9,85 μ3
				αύξηση	1,00 μ3
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.	10,85 μ3
				ειδικό βάρος	2,4τον/μ3
				ΤΕΛΙΚΟ	26,04 τον

ΟΡΕΣΚΕΙΑ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
	Λακκούβες 025.jpg	Λίγο πριν την Στάση		0,10	μ3
	Λακκούβες 026.jpg	Στάση ΚΤΕΛ		0,10	μ3
				Σύνολο	0,20 μ3
				αύξηση	0,10 μ3
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.	0,30 μ3
				ειδικό βάρος	2,4τον/μ3
				ΤΕΛΙΚΟ	0,72 τον
Τσιμεντοστρώσεις					
	Λακκούβες 023.jpg,	προς ταβέρνα "Πεύκα" (εξομάλυνση στη σχάρα)	40μ2	6,00	μ3
	Λακκούβες 024.jpg				
	Λακκούβες 021.jpg	τσιμεντοστρώσεις		2,00	μ3
	Λακκούβες 022.jpg			2,00	μ3
				Σύνολο	10,00 μ3

ΠΑΤΡΙΚΙ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		λακούβες		5,00	μ3
				Σύνολο	5,00 μ3
				αύξηση	1,00 μ3
				ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.	6,00 μ3
				ειδικό βάρος	2,4τον/μ3
				ΤΕΛΙΚΟ	14,40 τον

ΣΙΤΟΧΩΡΙ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		Α.Τ.Σιτοχωρίου	τάπητας 30*2,5	3,75	μ3
		Νικολάου	τάπητας 50*3,5	8,75	μ3
		Λακούβες εντός οικισμού		5,00	μ3
Σύνολο				17,50	μ3
αύξηση				2,00	μ3
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.				19,50	μ3
ειδικό βάρος				2,4τον/μ3	
ΤΕΛΙΚΟ				46,80	τον
	τσιμεντόστρωση	Α.Τ.Σιτοχωρίου	30*2,5*0,15	11,25	μ3

ΑΧΙΝΟΣ					
ΣΗΜΕΙΟ	ΦΩΤΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
		λακούβες		10,00	μ3
Σύνολο				10,00	μ3
αύξηση				2,00	μ3
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠΥΚΝ.				12,00	μ3
ειδικό βάρος				2,4τον/μ3	
ΤΕΛΙΚΟ				28,80	τον
	τσιμεντόστρωση	δρόμο	60*3	27,00	μ3
	τσιμεντόστρωση	δρόμο	40*2	12,00	μ3
				39,00	μ3

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ	209,64 τον
ΣΥΝΟΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ	62,35 μ3