



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Κατασκευή υποστέγου στο Δημοτικό
Σχολείο στο Λευκότοπο"

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΑΤΑ ΑΧΙΝΟΥ

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 28.000,00 €

Αρ.Μελ.:3/2018

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 28.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%) προβλέπεται να κατασκευασθεί το έργο «Κατασκευή υποστέγου στο Δημοτικό Σχολείο στο Λευκότοπο».

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή υποστέγου στο Δημοτικό Σχολείο στο Λευκότοπο» περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018, με αύξοντα αριθμό 15 και Κ.Α. 30.7331.06 αντίστοιχα, ενώ η πίστωση ύψους 30.000,00 € προέρχεται από το Υπόλοιπο ΣΑΤΑ Αχινού(20.781,29 €) & Σ.Α.Τ.Α 2014(9.218,71 €).

Ο Δήμος προτίθεται να κατασκευάσει μεταλλικό υπόστεγο, διαστάσεων 11,30μ.*10,20μ. και εμβαδού 115,26 τ.μ, εντός του με αριθμό 66 δημοτικού οικοπέδου του Ο.Π 12 της Τ.Κ Λευκοτόπου. Το υπόστεγο θα έχει επικάλυψη από αυλακωτή λαμαρίνα και συνολικό μέγιστο ύψος 4,70μ. Το υπόστεγο θα κατασκευαστεί στο χώρο της υφιστάμενης εξέδρας, για τη στέγαση της, όπως αποτυπώνεται στην αρχιτεκτονική μελέτη.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η με αριθμό 118/11-12-2017 Άδεια δόμησης της Υ.ΔΟΜ Δήμου Σερρών, την έκδοση της οποίας προηγήθηκε η θετική γνωμοδότηση του Σ.Α. της Π.Ε. Σερρών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην με αριθμό 9/2016 πράξη του(πρακτικό 14º/2016).

Τέλος, επισημαίνεται ότι λόγω της σημειακής και χαμηλού βάθους εκσκαφής θεμελίων, όπως αυτή προκύπτει από τη στατική μελέτη, προκύπτουν ελάχιστα προϊόντα εκσκαφής. Το χώμα που θα εκσκαφθεί θα χρησιμοποιηθεί στην φυσική του κατάσταση για επανεπιχώσεις στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή και στην διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου του γηπέδου.

ΝΙΓΡΙΤΑ 18-7-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Χ' ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΓΡΙΤΑ 18-7-2018

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.



ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc