

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

ΕΡΓΟ:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ)

ΔΗΜΟΣ: ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ : 630.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αρ.Μελ.: 9 /2013

α/α	Εργασίες	Περιγραφή άρθρο	Κωδ. Αναθ.	Μον. Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
	A- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών και μεταφορά	A-1	ΟΔΟ-1110	m ³	2.120,00	1,33	2.819,60
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις - ημιβραχώδεις	A-2	ΟΔΟ-1123A	m ³	125,00	1,65	206,25
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	A-18.1	ΟΔΟ-1510	m ³	3.450,00	2,00	6.900,00
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m ³	3.450,00	1,05	3.622,50
ΣΥΝΟΛΟ							13.548,35
	Β- ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
5	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	m ²	8.800,00	7,37	64.856,00
6	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	m ²	8.400,00	7,47	62.748,00
ΣΥΝΟΛΟ							127.604,00
	Γ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
7	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	m ²	7.790,00	1,20	9.348,00
8	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0.05 m	Δ-5.1	ΟΔΟ-4321.B	m ²	8.075,00	12,80	103.360,00
9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B	m ²	7.885,40	13,40	105.664,36
ΣΥΝΟΛΟ							218.372,36
	Δ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΗΜΑΝΣΗ						
10	Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου II	Ε-8.2.2	ΟΙΚ-6541	m ²	8,00	133,00	1.064,00
11	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	Ε-9.1	ΟΙΚ-6541	τεμ	5,00	53,70	268,50
12	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	Ε-9.4	ΟΙΚ-6541	τεμ	6,00	53,70	322,20
13	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	Ε-10.1	ΟΔΟ-2653	τεμ	23,00	31,10	715,30
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	m ²	2.590,00	3,80	9.842,00
ΣΥΝΟΛΟ							12.212,00
			Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=				371.736,71

Από μεταφορά

Αθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη ΣΣ=		371.736,71
ΓΕ + ΟΕ	18%	66.912,61
Συνολική δαπάνη έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		438.649,32
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	65.797,40
ΣΥΝΟΛΟ 1		504.446,72
Αναθεώρηση		7.748,41
ΣΥΝΟΛΟ 2		512.195,13
ΦΠΑ	23%	117.804,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		630.000,00

Σέρρες / 9 / 2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη της Τεχνική Υπηρεσίας

Χ'ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Πολιτικός Μηχανικός

Σέρρες 6 / 9 / 2013

Η Συντάξασα

ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Πολιτικός Μηχανικός

