

Αρ.Μελ. 31 / 2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην **ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Δήμου Βισαλτίας προϋπολογισμού 623.610,00 μαζί με το Φ.Π.Α.**

Συγκεκριμένα η μελέτη ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων αφορά στους οικισμούς **Δημητρίτσι, Άμπελοι, Αγία Παρασκευή, Τριανταφυλλιά και Βέργη**. Αναλυτικότερα :

Στο **Δημητρίτσι** η ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου αφορά έκταση συνολικού εμβαδού **1.200,00 τ.μ** και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

- A) την καθαίρεση στοιχείων σκυροδέματος
- B) την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης
- Γ) την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου
- Δ) Κατασκευή βρύσης
- E) Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων και δοχείων απορριμμάτων
- ΣΤ) τον ηλεκτροφωτισμό
- Z) και την διαμόρφωση πρασίνου

Στους **Αμπέλους** η ανάπλαση αφορά στην πλατεία εμβαδού **710,00τ.μ** και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

- A) την καθαίρεση πλακοστρώσεων
- B) την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης
- Γ) την διάστρωση σκυροδέματος με τοποθέτηση πλέγματος
- Δ) την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου
- E) την επισκευή και συντήρηση συντριβανιού (διπλού)
- ΣΤ) Κατασκευή βρύσης
- Z) Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων και δοχείων απορριμμάτων
- H) τον ηλεκτροφωτισμό
- Θ) και την διαμόρφωση πρασίνου

Στην **Αγία Παρασκευή** η ανάπλαση αφορά στην πλατεία εμβαδού **990,00τ.μ** και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

- A) την καθαίρεση πλακοστρώσεων και στοιχείων σκυροδέματος
- B) την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης
- Γ) την διάστρωση σκυροδέματος με τοποθέτηση πλέγματος
- Δ) την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου
- E) την επισκευή και συντήρηση συντριβανιού
- ΣΤ) Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων
- Z) τον ηλεκτροφωτισμό
- H) και την διαμόρφωση πρασίνου

Στην **Τριανταφυλλιά** η ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου αφορά έκταση συνολικού εμβαδού **660,00 τ.μ** έμπροσθεν του Κοινοτικού Καταστήματος και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες :

- A) την καθαίρεση σκυροδέματος
- B) Εκσκαφές για τη δημιουργία παρτεριών
- Γ) Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
- Δ) την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου
- E) Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων και δοχείων απορριμμάτων
- ΣΤ) τον ηλεκτροφωτισμό
- Z) και την διαμόρφωση πρασίνου

Στην **Βέργη** η ανάπλαση αναφέρεται στην κατασκευή πεζοδρόμησης οδικού τμήματος που διέρχεται μπροστά από τις πλατείες και τον πρώην Αστυνομικό Σταθμό. Συγκεκριμένα η πεζοδρόμηση θα είναι συνολικού **μήκους 350,00μ και μέσου πλάτους 7,70μ** και στο κέντρο αυτής θα κατασκευαστεί αγωγός με φρεάτια για την συλλογή των ομβρίων υδάτων.

Ειδικότερα η μελέτη περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- A) την εκσκαφή ορύγματος κατά μήκος της οδού για την τοποθέτηση του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων και την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής
- B) την επίχωση τάφρου μήκους 43,0μ παραπλεύρως της οδού με τα προϊόντα εκσκαφής
- Γ) την διάστρωση σκυροδέματος με τοποθέτηση πλέγματος κατά μήκος του ορύγματος και στο τμήμα της τάφρου
- Δ) Την κατασκευή φρεατίων
- E) Την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου
- ΣΤ) Τον ηλεκτροφωτισμό

Το έργο κρίνεται απαραίτητο για την ανάδειξη του χώρου και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ και θα γίνει με την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Σέρρες / / 201

Σέρρες 26 / 10 / 2011

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος

Οι Συντάξαντες

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ

Μπαρμπουτίδου Αικατερίνη
Πολιτικός Μηχανικός

Λογοθετίδης Σταύρος
Πολιτικός Μηχ/κός

Σαμαρά Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός

Ντάλλης Σταμάτιος
Μηχανολόγος Μηχανικός